



- | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 杭芯の確認 機械据付け 鉛直・水平確認 | 先行掘削 リーマカッター による掘削を行う | ケーシング建込み | 掘削 支持層確認 (柱状図比較) | 拡底部掘削 スライム沈殿待 孔壁測定 一次スライム処理 | 鉄筋籠建込み 鉛直及鉄筋天端確認 | トレミー管建込 二次スライム処理 (スライムポンプ) | コンクリート打設 | コンクリート打設完了 (コンクリート天端確認) ケーシング引き | 埋戻し 施工完了 |